

POPIS DEL - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

		Količina	Cena po enoti	Cena
1. Dobava in montaža premičnih odrov s prestavljanjem po potrebi, za možna dela na višini do 8,00 m	kpl.	1,00	0,00	0,00
2. Enako kot 1. pozicija, samo odri za možna dela na višini do 15,00 m	kpl.	1,00	0,00	0,00
3. Pazljiva demontaža in odstranitev Heraklit plošč, debeline 4,00 cm, spuščanje in skladiščenje le-teh v prostorih investitorja.	m2	1.100,00	0,00	0,00
4. Odrez, demontaža in odstranitev starih obešal in vodil, ter spuščanje odpadnega materiala na deponijo za odvoz.	m2	1.100,00	0,00	0,00
5. Izdelava in montaža nove podkonstrukcije (obešal in vodil) za dvignjeno novo lokacijo plošč za cca 10,00 cm na višino plošč nad inštalacijskimi kanali - končna višina se določi v soglasju z investitorjem na mestu samem. Profili se montirajo po potrditvi naročnika.	m2	1.100,00	0,00	0,00
6. Dvig in montaža obstoječih Heraklit plošč s predhodnim klasiranjem istih. (Op.: Nepoškodovane plošče brez poškodb se postavijo nazaj, poškodovane pa se nadomestijo z novimi. Ocena teh je cca 6%, potrdi pa jih investitor ali nadzorni organ).				
-Postavitev obstoječih Heraklit Plošč	m2	832,00	0,00	0,00
-Dobava in postavitev novih Heraklit plošč	m2	268,00	0,00	0,00
7. Nakladanje in odvoz poškodovanih Heraklit plošč na stalno deponijo odpadkov, s plačilom pristojbine za odlaganje Odlaganje; 232,00 m ² x 0,04 + f 6%	m3	11,14	0,00	0,00
8. Pripravljalna in zaključna dela, ki zajemajo: -prevozne in druge režijske stroške izvajalca -sprotno čiščenje gradbišča in čiščenje po končanih delih -zavarovanje gradbišča za čas izvajanja del 5% od skupne vrednosti. drobni in vezni material	kpl	1,00	0,00	0,00
9. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ				0,00

SPLOŠNI POGOJI ZA ODDAJO DEL

Ponudnik mora pri oblikovanju enotskih cen v ponudbi upoštevati naslednja dela in navodila:

1. Za vzpostavitev tehnično ustreznega stanja je potrebno obstoječe izolacijske plošče pazljivo odstraniti in jih deponirati na ustrezno od vremenskih vplivov zaščiteno mesto. V ta namen se v obeh studiih predhodno postavi ustrezno varovan premični gradbeni oder. Pri skladiščenju izolacijskih plošč se odstrani poškodovane. Odstrani se tudi obstoječe T profile in ostali pritrdilni material.
2. Izolacijske plošče, za katere se ugotovi, da so neprimerne za ponovno vgradnjo, morajo biti v celoti zamenjane z novimi v enaki kvaliteti in videzu, kot so obstoječe
3. S soglasjem naročnika ali nadzora se izdelajo novi jekleni T profili z ležiščem za izolacijske plošče v širini najmanj 2,0 cm. Te nove T profile se namesti na višino vsaj + 10 cm nad zgornjo ravnino jeklene konstrukcije dviznega sistema. Nove T profile se s sistemskimi pritrdili proizvajalca izolacijskih plošč pritrdi v AB stropno konstrukcijo stavbe na razdalji največ 1,0 m. Montaža se izvaja postopno vsako linijo izolacijskih plošč posebej stikoma ena do druge.
4. Demontaža obstoječega stropa in montaža novega mora biti ustrezno varovana po predpisih varstva pri delu in varstva pred požarom ter dobro organizirana za hitro in varno delo.
5. Število poškodovanih izolacijskih plošč mora pred odvozom in trajnim deponiranjem s plačilom takse potrditi naročnik ali nadzornik gradnje.
6. Skladno z določili Gradbenega zakona bo s strani naročnika pooblaščen inženir izvajal gradbeni nadzor najmanj ob sledečih fazah izvedbe:
 - uvedba izvajalca v delo, kjer bo lahko izbrani izvajalec z nadzornim inženirjem razčistil vsa vprašanja glede detajlov izvedbe posameznih del;
 - po izvedbi vseh pripravljalnih del ter pred pričetkom demontaže obstoječih izolacijskih plošč;
 - ob potrditvi ustreznosti novih T profilov po izdelanem vzorcu s strani izvajalca;
 - med samo vgradnjo izolacijskih plošč v obeh studiih;
 - ob usklajevanju predloga končne situacije.
7. Navedena dela se ob ogledu nadzornega inženirja ne smejo prekrivati. Najavo zaključka posamezne faze del je izvajalec dolžan nadzornemu inženirju najaviti 24 ur vnaprej. Vsa dela se bodo sproti fotografirala in dokumentirala s strani izvajalca in nadzornika. Vsa morebitna dodatna in nepredvidena dela mora izvajalec predhodno pisno utemeljiti in dokumentu priložiti predračun izvedbe teh del. Brez tega ta dela ne bodo priznana.
8. V primeru nesporazumov glede izvedbe posameznih detajlov in izbire materialov se bo v celoti upoštevala tehnologija vgradnje posameznih materialov proizvajalca izolacijskega materiala.
9. Dela se bodo izvajala in obračunala po sistemu »ključ v roke«.
10. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati izdelavo, uporabo in demontažo eventuelno potrebnih delovnih odrov (za ves čas izvajanja del).

11. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati nabavo vsega materiala predvidenega za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
12. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
13. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala, ureditvijo skladišč, ipd.
14. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati zavarovanje pogodbenih del v času gradnje, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del ter morebitno povročeno škodo, za kar dokazilo o zavarovanju dostavi naročniku najkasneje v roku 7 dni po podpisu pogodbe.
15. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
16. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati pripravo dokazila o zanesljivosti ob zaključku dela skladno z Gradbenim zakonom, ki mora vsebovati izjave o lastnostih vgrajenih materialov, s strani podpisan gradbeni dnevnik in fotografije izvedbe.
17. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo.
18. Ponudnik mora v ceno ponudbenih del vključiti vse manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroške koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
19. Ponudnik mora imeti v svoji dejavnosti navedene šifre dejavnosti:
41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
43.290 - Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 - Fasaderska in štukaterska dela
20. Vse izmere, ki so navedene v popisu del in materiala, je ponudnik dolžan na obveznem ogledu posegov skupaj z investitorjem preveriti na kraju samem. Vsakršne napake in odstopanja v izmerah kasneje ne bodo upoštevana v obračunu.
21. Ponudnik mora v okviru zaposlenih delavcev na delovišču imeti vsaj tri zaposlene z opravljenim zdravniškim pregledom za delo na višini do 15 m in vsaj dva zaposlena z opravljenim izpitom za gašenje začetnih požarov.